


REZ A - A' M 1:50



SKLADBY PODLÁH :

PODLAHA P2

— PLÁVAJÚCA PODLAHA LAMINÁTOVÁ	8 mm
— PODKLADNÁ FÓLIA	2 mm
— BETÓNOVÁ MAZANINA	39 mm
— PVC FÓLIA	1 mm
— IZOLÁCIA NOBASIL PP	50 mm
— IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI 2xHYDROBIT V60S35+2x Np	7 mm
— PODKLADNÝ BETÓN	150 mm
— ŠTRKODRVA 0–32 mm	100 mm
— RASTLÝ TERÉN	

PODLAHA P3

— KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
— TMEL, ŠPAROVANIE VODONEPRIEPUSTNÉ	2 mm
— BETÓNOVÁ MAZANINA	39 mm
— PVC FÓLIA	1 mm
— IZOLÁCIA NOBASIL PP	50 mm
— IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI 2xHYDROBIT V60S35+2x Np	7 mm
— PODKLADNÝ BETÓN	150 mm
— ŠTRKODRVA 0–32 mm	100 mm
— RASTLÝ TERÉN	

PODLAHA P4

— PLÁVAJÚCA PODLAHA LAMINÁTOVÁ	8 mm
— PODKLADNÁ FÓLIA	2 mm
— CEMENTOVÝ POTER	49 mm
— PVC FÓLIA	1 mm
— NOBASIL PTN (kročajová izolácia)	40 mm
— ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA	200 mm
— INTERIEROVÁ OMIETKA	

PODLAHA P5

— KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
— TMEL, ŠPAROVANIE VODONEPRIEPUSTNÉ	2 mm
— CEMENTOVÝ POTER	49 mm
— PVC FÓLIA	1 mm
— NOBASIL PTN (kročajová izolácia)	40 mm
— ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA	200 mm
— INTERIEROVÁ OMIETKA	

LEGENDA ZNÁZORNENIA HMÔT :

	NOVONAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE – PRIEČKA hr. 150 mm		PŮVODNÁ ZEMINA
	ZHUTENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP		PROSTÝ BETÓN
	ZHUTENÝ SPATNÝ ZÁSYP		ŽELEZOBETÓN

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, ods. d) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT ING. V.KAČMÁR	KRESLIL ING. V.KAČMÁR	KONTROLOVAL: ING. P.KAČÍR	MC44 <small>ING. VILKOVSKÝ KAČMÁR</small> ul. Mierová Čulena 44, 080 01 Prešov, e.tel. 051/7742 869
STAVBA : ZMENA ÚČELU VYUŽITIA RODINNÉHO DOMU NA ÚBYTOVNÚ V SÚKROMÍ, Stará Lesná č.d. 206, okres Kežmarok			
OBJEKT : SO 01 – VLASTNÝ OBJEKT			ARCH.Č. :
INVESTOR : Radoslav Pavliščík, ul. Chmelova č. 18, 080 06 Lubotice			DIEL : ASR
OBSAH : REZ A-A'			DÁTUM : 11/2020
			FORMÁT: 3 M
			MIERKA 1 : 50
			VYKRC.: 9