



PÔDORYS ZÁKLADOV  
M 1:100



POZNÁMKA :

- TECHNICKÉ RIEŠENIE ZÁKLADOV JE SMERNÉ !
- OBJEKT JE ZALOŽENÝ NA ZÁKLADOVÝCH PÁSOCH MONOLITICKÝCH Z PROSTÉHO BETÓNU B 12,5
- ZÁSYPOVÝ MATERIÁL JE Z NETRIEDENÉHO ŠTRKOPIESKU
- PRED SAMOTNOU BETONÁŽOU ZÁKLADOV JE POTREBNÉ DOSTATOČNE ZHUTNIŤ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU
- TECHNICKÉ RIEŠENIE ZÁKLADOV JE POTREBNÉ PRISPŮSOBIT KONKRÉTNYM GEOLOGICKÝM PODMIENKAM
- ZÁKLADOVÉ PATKY ULOŽIT NA PODKLADNÚ BET.VRSTVU min. HR. 100 mm DO ÚNOSNEJ PÔDY PODĽA GEOLOGICKEHOI PRIESKUMU
- PRED ZAHÁJENÍM ZÁKLADOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PRIZVAT PROJEKTANTA STATIKY K URČENIU A POSÚDENIU HLBKY ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY



Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, odst. d) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL:	<b>MC44</b> ING. VLADIMÍR KAČMÁR	
ING. V.KAČMÁR	ING. V.KAČMÁR	ING. P.KAČÍR	ul. Marka Čulena 44, 080 01 Prešov, e.tel. 051/7742 869	
STAVBA ZMENA ÚČELU VYUŽITIA RODINNÉHO DOMU NA UBYTOVNŮ			ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
V SÚKROMÍ, Stará Lesná č.d. 206, okres Kežmarok			DIEL : ASR	DÁTUM : 11/2020
OBJEKT: S0 01 - VLASTNÝ OBJEKT			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č.: 6
INVESTOR : Radoslav Pavliščík, ul. Chmelova č. 18, 080 06 Lubotice			MIERKA 1 : 100	
OBSAH : PÔDORYS ZÁKLADOV				