


PÔDORYS STRECHY M 1:100



VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV :


Č.P.	SCHEMATICKÝ ZOBRAZENIE/POPIS	ROZMER/ROZV.ŠÍRKA	KUSOV DLŽKA	FAREBNÝ ODTIEŇ	POZNÁMKA
1-4 K	 OKAPOVÝ PLECH	r.š. = 250 mm	l = 21,1 m	ŠEDÁ	+ PRÍPONKY + KOTVIACE ELEMENTY
6 K	 ŽLABOVÉ HÁKY ROVNÉ POLKRUHOVÉHO TVARU D=140 mm, ZAPUSTENÉ DO DEBNENIA	dl = 500 mm	68 ks	ŠEDÁ	+ KOTVIACE ELEMENTY
7 K	 ODPADNÉ POTRUBIE KRUHOVÉHO PRIEREZU D = 100 mm	r.š. = 330 mm	l = 28,2 m	ŠEDÁ	+ KOLENÁ + SPOJKY + OBJÍMKY
8 K	 ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ D = 110 mm		6 ks	ŠEDÁ	
9 K	 PODOKAPOVÝ ŽLAB KRUHOVÉHO TVARU D=140 mm	r.š. = 330 mm	l = 57,5 m	ŠEDÁ	+ ŽLABOVÉ ROHY
10 K	 OPLEROVANIE KOMÍNA	r.š. = 280 mm	l = 4,2 m	ŠEDÁ	

Výpis plôch a dĺžok :

- PLOCHA STREŠNÝCH ROVÍN 330,80 m<sup>2</sup>
- CELKOVÁ DLŽKA ÚŽLABÍ 21,90 m
- CELKOVÁ DLŽKA HREBEŇA 44,72 m

Poznámka :

- SÚČASŤOU STREŠNEJ KRYTINY MUSIA BYŤ ZACHYTÁVAČ SNEHU, AKO AJ ODVETRAVACIE PRVKY STRECHY !



Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, odst.d) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL:	<b>MC44</b> ING. VLADIMÍR KAČMÁR	
ING. V.KAČMÁR	ING. V.KAČMÁR	ING. P.KAČÍR	ul. Marka Čulena 44, 080 01 Prešov, e.tel. 051/7742 869	
STAVBA ZMENA ÚČELU VYUŽITIA RODINNÉHO DOMU NA UBYTOVNŮ			ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
V SÚKROMÍ, Stará Lesná č.d. 206, okres Kežmarok			DIEL : ASR	DÁTUM : 11/2020
OBJEKT: S0 01 - VLASTNÝ OBJEKT			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č.: 12
INVESTOR : Radoslav Pavliščík, ul. Chmelova č. 18, 080 06 Lubotice			MIERKA 1 : 100	
OBSAH : PÔDORYS STRECHY				